

### Расчёт стоимости

замена половой плитки на этажах в подъездах № 1-9 на объекте: г.Москва, ул.Б.Тульская, д.2.

Предельная стоимость работ = 26 686 000 рублей, 00 коп.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед-ца измерен.	Кол-во единиц
1	2	3	4
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	м2	4 342,80
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИТОК	м2	1 240,80
3	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	м	5 390,00
4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	м	1 540,00
5	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛАХ, ПЛОЩАДЬ РЕМОНТИРУЕМОГО УЧАСТКА ДО 0,25 М2	место	3 660,00
6	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛАХ, ПЛОЩАДЬ РЕМОНТИРУЕМОГО УЧАСТКА ДО 0,5 М2	место	1 526,00
7	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	м2	5 583,60
8	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 6 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ	м2	5 583,60
9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ"	м	6 930,00
10	УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ	м2	2 633,40
11	ПЕРЕНОСКА МАТЕРИАЛОВ (ГРУЗОВ), СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ВРУЧНУЮ НА ПЕРВЫЕ 10 М	т	574,26
12	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В КОНТЕЙНЕР	т	299,96
13	ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА КОНТЕЙНЕРАМИ	шт.	62,00